

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАССЧЁТ

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

_____ 20__ г.

_____ 20__ г.

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №02-01-02

транспортировка стола рентгеновского диагностического комплекса

Основание:

Сметная стоимость 225,772 тыс. руб.
 Средства на оплату труда 71,6 тыс. руб.
 Нормативная трудоемкость 447 чел. час.

Смета составлена в ценах 4 квартала 2014 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин	не занятых обслуживанием машин	
									занятых обслуживанием машин	
оплаты труда	в т. ч. оплаты труда			в т. ч. оплаты труда	на единицу	всего				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Транспортировка стола рентгеновского диагностического комплекса

Демонтажные работы, вынос заземления

1	ТЕРм-08-02-471-03 (Ред.2009 И1) МДС 81-37.2004 ПЗ.2.1 Козп=0,7 Кэм=0,7 Кмат=0	ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ИЗ КРУГЛОЙ СТАЛИ ДИАМЕТРОМ 12 ММ (ДЕМОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ, ПРЕДНАЗНАЧЕННОГО ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ, С КОНСЕРВАЦИЕЙ) Козп=13,97 Кмат=4,49 Кэм=5,9 (2716) НР=85% (НР = 78 руб.) СП=52% (СП = 48 руб.)	0,1 10ШТ	1100,15 905,54	194,61 12,52	110	91	19	5,8 0,06	0,58 0,01
2	ТЕРр-65-23-003 (Ред.2009 И1)	СЛИВ ВОДЫ ИЗ СИСТЕМЫ Козп=13,97 Кмат=0 Кэм=0 (1780) НР=66% (НР = 131 руб.) СП=40% (СП = 80 руб.) Объем: 50 * 50 * 3	7,5 1000М3 ОБЪЕМА ЗДАНИЯ	26,54 26,54		199	199		0,21	1,58

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	ТЕРр-65-19-001 (Ред.2009 И1)	ДЕМОНТАЖ РАДИАТОРОВ ВЕСОМ ДО 80 КГ Козп=13,97 Кмат=0 Кэм=7,07 (1751) НР=66% (НР = 97 руб.) СП=40% (СП = 59 руб.)	0,01 100ШТ	14934,46 14368,15	566,31 431,25	149	143	6 4	110 2,24	1,1 0,02
4	ТЕРр-56-01-001 (Ред.2009 И1)	ДЕМОНТАЖ ОКОННЫХ КОРОБОК В КАМЕННЫХ СТЕНАХ С ОТБИВКОЙ ШТУКАТУРКИ В ОТКОСАХ Козп=13,97 Кмат=0 Кэм=6,28 (218) НР=73% (НР = 130 руб.) СП=50% (СП = 89 руб.)	0,01 100КОРОБ ОК	18400,82 17444,06	956,76 376,91	184	174	10 4	128,73 2,15	1,29 0,02
5	ССЦ01-509-9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,1066 Т							
6	ТЕРр-56-02-002 (Ред.2009 И1)	СНЯТИЕ ОКОННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ ОСТЕКЛЕННЫХ Козп=13,97 Кмат=0 Кэм=7,07 (222) НР=73% (НР = 125 руб.) СП=50% (СП = 86 руб.) Объем: 1.47 * 1.84	0,027 100М2 ОКОННЫХ ПЕРЕПЛЕТ ОВ	6367,56 6132,41	235,15 179,1	172	166	6 5	46,11 0,93	1,24 0,03
7	ССЦ01-509-9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,0923 Т							
8	ТЕРр-56-03-002 (Ред.2009 И1)	СНЯТИЕ ПОДОКОННЫХ ДОСОК ДЕРЕВЯННЫХ В КАМЕННЫХ ЗДАНИЯХ Козп=13,97 Кмат=0 Кэм=0 (224) НР=73% (НР = 34 руб.) СП=50% (СП = 24 руб.) Объем: 1.47 * 0.25	0,0037 100М2	12630,42 12630,42		47	47		94,97	0,35
9	ССЦ01-509-9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,013 Т							
10	ТЕР-46-04-001-04 (Ред.2009 И1)	РАЗБОРКА КИРПИЧНЫХ СТЕН Козп=13,97 Кмат=0 Кэм=5,67 (14359) НР=89% (НР = 1873 руб.) СП=48% (СП = 1010 руб.)	1,5 М3	1862,35 1210,92	651,43 191,95	2794	1817	977 288	8,24 1,15	12,36 1,73
11	ТЕРр-69-09-001 (Ред.2009 И1)	ОЧИСТКА ПОМЕЩЕНИЙ ОТ СТРОИТЕЛЬНОГО МУСОРА Козп=13,97 Кмат=0 Кэм=0 (2437) НР=70% (НР = 834 руб.) СП=40% (СП = 477 руб.) Объем: 2.1 * 2.2	0,0462 100Т МУСОРА	25808,74 25808,74		1192	1192		214,32	9,9
12	ССЦ01-509-9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	4,62 Т							
13	СПГ-1ПКС-29-1	МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ - ПОГРУЗКА Кпз=5,9 (141) Объем: 2.1 * 2.2	4,62 Т	19,53		90				
14	СПГ-23ПКС-15-1	ПЕРЕВОЗКА ДО 15 КМ ГРУЗОВ АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ (РАБОТАЮЩИМИ ВНЕ КАРЬЕРОВ) - ГРУЗ 1 КЛАССА Кпз=4,45 (2669) Объем: 2.1 * 2.2	4,62 Т	123,84		572				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Итого: Демонтажные работы, вынос заземления							5509	3829	1018		28,4
									302	1,8	
Подготовка площадки, перемещение груза, монтаж, восстановление стены, окна, отопления, заземления											
15	ТЕР-46-03-001-02 (Ред.2009 И1)	СВЕРЛЕНИЕ КОЛЬЦЕВЫМИ АЛМАЗНЫМИ СВЕРЛАМИ В ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЯХ С ПРИМЕНЕНИЕМ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ (ВОДЫ) ВЕРТИКАЛЬНЫХ ОТВЕРСТИЙ ГЛУБИНОЙ 200 ММ ДИАМЕТРОМ 25 ММ Козп=13,97 Кмат=2,69 Кэм=7,59 (14254) НР=89% (НР = 554 руб.) СП=48% (СП = 299 руб.)	0,1 100ОТВЕРС ТИЙ	12766,98 2906,18	6461,9 3311,17	1277 2906,18	291 3311,17	646 331	18,2 17,2	1,82 1,72	
16	ТЕР-06-01-015-01 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 (Ред.2009 И1)	УСТАНОВКА АНКЕРНЫХ БОЛТОВ В ГОТОВЫЕ ГНЕЗДА С ЗАДЕЛКОЙ ДЛИНОЙ ДО 1 М Козп=13,97 Кмат=6,46 Кэм=7,22 (3520) НР=84% (НР = 2239 руб.) СП=44% (СП = 1173 руб.) Объем: 5 * 10 : 1000	0,05 Т	130067,92 53239,62	679,76 70,02	6503 53239,62	2662 70,02	34 4	362,26 0,31	18,11 0,02	
17	ССЦ01-МАШ-030101	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	4 МАШ/Ч	1057,53	1057,53	4230		4230			
18	ТЕРм-34-01-100-14 (Ред.2009 И1)	КОМПЛЕКС РЕНТГЕНОВСКИЙ ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ СТОЛ-ШТАТИВ ПОВОРОТНЫЙ Козп=13,97 Кмат=0,01 Кэм=0 (7987) НР=71% (НР = 42648 руб.) СП=48% (СП = 28832 руб.)	1 КОМПЛ	60067,67 60066,81		60068 60066,81	60067		365	365	
19	ТЕР-46-02-007-01 (Ред.2009 И1)	КЛАДКА ОТДЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ КИРПИЧНЫХ СТЕН И ЗАДЕЛКА ПРОЕМОВ В КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ ПРИ ОБЪЕМЕ КЛАДКИ В ОДНОМ МЕСТЕ ДО 5 М3 Козп=13,97 Кмат=5,16 Кэм=3,12 (14245) НР=89% (НР = 2647 руб.) СП=48% (СП = 1428 руб.)	1,5 М3	2687,93 1982,48	11,58	4032	2974	17	14,63	21,95	
20	ССЦ01-404-0007	КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ ОДИНАРНЫЙ, РАЗМЕРОМ 250X120X65 ММ, МАРКА 150	0,5 1000ШТ	11252,14		5626					
21	ССЦ01-404-0127	КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ ЛИЦЕВОЙ, РАЗМЕРОМ 250X120X65 ММ, МАРКА 150	0,1 1000ШТ	17332,63		1733					
22	ТЕР-10-01-034-04 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 (Ред.2009 И1), (Ред.2009 И2)	УСТАНОВКА В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ ОКОННЫХ БЛОКОВ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ ПОВОРОТНЫХ (ОТКИДНЫХ, ПОВОРОТНО-ОТКИДНЫХ) С ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА БОЛЕЕ 2 М2 ОДНОСТВОРЧАТЫХ Козп=13,97 Кмат=1,37 Кэм=6,63 (5113) НР=95% (НР = 694 руб.) СП=43% (СП = 314 руб.) Объем: 1.84 * 1.47	0,027 100М2 ПРОЕМОВ	388670,68 26903,45	4155,02 158,73	10494	726	112 4	185,53 0,83	5,01 0,02	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23	ТЕР-11-01-040-01 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 (Ред.2009 И1)	УСТАНОВКА УГОЛКА ПВХ НА КЛЕЕ КН-2 (ПРИМЕНИТЕЛЬНО) Козп=13,97 Кмат=5,97 Кэм=7,88 (5589) НР=99% (НР = 85 руб.) СП=51% (СП = 44 руб.) Объем: 1.84 * 2 + 1.47	0,0515 100М ПЛИНТУСА	2044,85 1675,31	30,44	105	86	2	10,34	0,53
24	ССЦ01-1000-0106	УГОЛОК ПЛАСТИКОВЫЙ ОТДЕЛОЧНЫЙ 30ММ	5,2015 М	13,65		71				
25	ТЕР-10-01-035-03 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 (Ред.2009 И1)	УСТАНОВКА ПОДОКОННЫХ ДОСОК ИЗ ПВХ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ТОЛЩИНОЙ СВЫШЕ 0,51 М Козп=13,97 Кмат=2,3 Кэм=7,82 (5120) НР=95% (НР = 48 руб.) СП=43% (СП = 22 руб.)	0,0147 100П М	20407,08 3479,47	326,49 16,76	300	51	5	24,59 0,09	0,36
26	ССЦ01-101-2911	ДОСКИ ПОДОКОННЫЕ ПВХ, ШИРИНОЙ 500 ММ	1,47 М	296,78		436				
27	ТЕР-18-03-001-02 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 (Ред.2009 И1)	УСТАНОВКА РАДИАТОРОВ СТАЛЬНЫХ Козп=13,97 Кмат=1,5 Кэм=7,05 (7090) НР=103% (НР = 179 руб.) СП=56% (СП = 97 руб.)	0,015 100КВТ РАДИАТОР ОВ И КОНВ	16100,8 11224	2392,77 311,53	242	169	36 5	75,44 1,6	1,13 0,02
28	ТЕРм-08-02-471-03 (Ред.2009 И1)	ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ИЗ КРУГЛОЙ СТАЛИ ДИАМЕТРОМ 12 ММ Козп=13,97 Кмат=4,49 Кэм=5,9 (2716) НР=85% (НР = 111 руб.) СП=52% (СП = 68 руб.)	0,1 10ШТ	2969,73 1293,62	278,01 17,88	297	129	28 2	8,29 0,08	0,83 0,01
Итого: Подготовка площадки, перемещение груза, монтаж, восстановление стены, окна, отопления, заземления							95414	67155	5110	414,74
									346	1,79
Итого: Транспортировка стола рентгеновского диагностического комплекса							100923	70984	6128	443,14
									648	3,59
Итого по смете:							100923	70984	6128	443,14
									648	3,59
Прямые затраты						100923				
Основная зарплата						70984				
Эксплуатация машин						6128				
в т.ч. зарплата машинистов						648				
Материальные затраты						23149				
Транспортировка						662				
Накладные расходы						52507				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная прибыль					34150			
		ИТОГО в текущих ценах					187580			
		Непредвиденные расходы			2%		3752			
		Итого с непредвиденными расходами					191332			
		НДС			18%		34440			
		ИТОГО в текущих ценах					225772			

Составил:

Проверил:

Smetamarket.ru