

"СОГЛАСОВАНО"

"УТВЕРЖДАЮ"

" " 2015 г.

пиин
" " 2015 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №

(локальный сметный расчет)

окраска

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: чертежи №

Сметная стоимость	163,10 тыс.руб
Строительные работы	135,51 тыс.руб
Монтажные работы	0,00 тыс.руб
Оборудование	0,00 тыс.руб
Прочие работы	0,00 тыс.руб
Средства на оплату труда	57,13 тыс.руб

Составлен(а) в уровне текущих (прогнозных) цен ТСН-2001, ремонт август 2015 года

№№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Кол-во единиц	Цена на ед. изм. руб.	Поправочные коэфф.	Коэфф. зимних удорожаний	Коэфф. пересчета	ВСЕГО затрат, руб.	Справочно
										ЗТР, всего чел.-час
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	3.15-96-4	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ ПО ШТУКАТУРКЕ ПОТОЛКОВ	100 м2	0,17						
		ЗП			576,24		1,025	16,43	1 649,73	
		ЭМ			32,01		1,025	8,83	49,25	
		в т.ч. ЗПМ			7,56		1,025	16,43	21,64	
		МР			6,09		1	4,61	4,77	
1,1	1.1-1-1487	ШПАТЛЕВКА МАСЛЯНО-КЛЕЕВАЯ УНИВЕРСАЛЬНАЯ	т	0,00935	2 278,84		1	6,06	129,12	
1,3	1.1-1-438	КРАСКИ ВОДНО-ДИСПЕРСИОННЫЕ ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫЕ, БЕЛЫЕ, МАРКА ВД-ВА-17	т	0,01071	22 652,13		1	2,28	553,14	
		НР от ЗП	%	84					1 385,77	
		СП от ЗП	%	44					725,88	
		НР и СП от ЗПМ	%	167					36,14	
		ЗТР	чел-ч	49			1,025			8,54
									4 533,80	26 669,41
2	6.62-16-3	ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ДЕРЕВЯННЫХ ПОРУЧНЕЙ С ПОКРЫТИЕМ ЛАКОМ	100 м2	2,2346						
		ЗП			1 307,58		1,025	16,43	49 207,30	
		ЭМ			0,01		1,025	13,34	0,31	
		в т.ч. ЗПМ			0,01		1,025	16,43	0,38	
		МР			536,75		1	1,98	2 374,85	
		НР от ЗП	%	84					41 334,13	
		СП от ЗП	%	44					21 651,21	
		НР и СП от ЗПМ	%	167					0,63	
		ЗТР	чел-ч	114			1,025			261,11
									114 568,43	51 270,22
3	3.15-96-7	ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННАЯ ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕН	100 м2	0,4662						
		ЗП			788,75		1,025	16,43	6 192,60	
		ЭМ			32,01		1,025	8,83	135,06	
		в т.ч. ЗПМ			7,56		1,025	16,43	59,35	
		МР			13,86		1	4,61	29,79	
3,1	1.1-1-1487	ШПАТЛЕВКА МАСЛЯНО-КЛЕЕВАЯ УНИВЕРСАЛЬНАЯ	т	0,03683	2 278,84		1	6,06	508,61	
3,3	1.1-1-438	КРАСКИ ВОДНО-ДИСПЕРСИОННЫЕ ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫЕ, БЕЛЫЕ, МАРКА ВД-ВА-17	т	0,029371	22 652,13		1	2,28	1 516,92	
		НР от ЗП	%	84					5 201,78	
		СП от ЗП	%	44					2 724,74	
		НР и СП от ЗПМ	%	167					99,11	
		ЗТР	чел-ч	62,5			1,025			29,87
									16 408,61	35 196,50

Итого по локальной смете:

135 510,84

Прямые затраты	62 351,45
Эксплуатация машин	184,62
ЗП машинистов	81,37
Основная ЗП рабочих	57 049,63
Накладные расходы	47 921,68
Сметная прибыль	25 101,83
Всего с НР и СП	135 510,84
Всего по смете	135 510,85

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Непредвиденные расходы							2 710,22	
		Итого с непредвиденными затратами							138 221,06	
		Итого без НДС							138 221,06	
		НДС 18%							24 879,79	
		Итого с НДС							163 100,85	

Итого по смете: окраска **135 510,84**

Составил _____
[должность,подпись(инициалы,фамилия)]

Проверил _____
[должность,подпись(инициалы,фамилия)]

СМЕТАМАРКЕТ.RU