

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

"\_\_\_" \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

"\_\_\_" \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

(наименование стройки)

(наименование объекта)

**ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №1**

Восстановление подъездной дороги

Основание:

Сметная стоимость

5432204 руб.

Средства на оплату труда

246570 руб.

Нормативная трудоемкость

1220 чел. час.

Смета составлена в ценах на август 2015 года в ТСНБ ЛО

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, не занятых обслуживанием машин, чел-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Раздел 1. Восстановление подъездной дороги</b>										
1	СПГ-3-21-1-30	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ I КЛАССА АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 10 Т РАБОТАЮЩИХ ВНЕ КАРЬЕРА НА РАССТОЯНИЕ ДО 30 КМ	3500 Т ГРУЗА	225,6		789600				

**Восстановление подъездных путей после проезда тяжелой строительной техники толщиной слоя щебня 20 см (средняя длина ям -7м, сред**

2	ТЕР-27-04-012-01 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ТОЛЩИНОЙ 15 СМ ПРИ УКАТКЕ ЩЕБНЯ С ПРЕДЕЛОМ ПРОЧНОСТИ НА СЖАТИЕ СВЫШЕ 98,1 МПА (1000 КГС/СМ2) ОДНОСЛОЙНЫХ Козп=8,91 Кмат=4,24 Кэм=5,47 (Инд_ЛО_08_2015) НР=109% (НР = 237317.98 руб.) СП=65% (СП = 141519.9 руб.)	9,072 1000М2 ПОКРЫТИЯ	293755,56	43765,95	2664950,44	81951,19	397044,7	64,33	583,61
				9033,42	14966,02			135771,73		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	ТЕР-27-04-012-04 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	НА КАЖДЫЙ 1 СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ К РАСЦЕНКАМ 27-04-012-01, 27-04-012-02, 27-04-012-03 Козп=8,91 Кмат=4,25 Кэм=5,18 (Инд_ЛО_08_2015)Кпз=5 (Др 20 см) НР=109% (НР = 31442.99 руб.) СП=65% (СП = 18750.41 руб.)	9,072	79362,94	8794,67	719980,59		79785,25		
			1000М2 ПОКРЫТИЯ			3179,76		28846,78		

	Прямые затраты					4174531,03				
	Материальные затраты					2826149,89				
	Материалы учтенные расценками					2826149,89				
	Основная зарплата					81951,19				
	Эксплуатация машин					476829,95				
	в тч ЗП машинистов					164618,51				
	Транспортировка грузов					789600				
	Накладные расходы					268760,97				
	Сметная прибыль					160270,31				
	Итого					4603562,31				
	Итого без НДС					4603562,31				
	НДС				18 %	828641,22				
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ					5432203,53				

Составил:

\_\_\_\_\_

Проверил:

\_\_\_\_\_

СМЕТ АМАРКЕТ.РУ