

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11
									оплаты труда	в т. ч. оплаты труда	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	

Локальная смета 2: Локальная смета

1 (1)	ТЕРр- 58- 03- 001	РАЗБОРКА МЕЛКИХ ПОКРЫТИЙ И ОБДЕЛОК ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ПОЯСКОВ, САНДРИКОВ, ЖЕЛОБОВ, ОТЛИВОВ, СВЕСОВ И Т.П.	0,4084	1158,97	1,1	473	473			9,1	3,72
			100М ТРУБ И ПОКРЫТИЙ	1157,87							
2 (2)	ТЕР- 46- 04- 008- 01	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ КРОВЕЛЬ ИЗ РУЛОННЫХ МАТЕРИАЛОВ	19,9	1948,01	118,17	38765	36413		2352	14,38	286,16
			100М2 ПОКРЫТИЯ	1829,84							
3 (3)	ТЕР- 12- 01- 017- 01 Изм. Вып. И4- И8 2014 МДС 81- 36.2004 ПЗ.3.1А Козп=0,8 Кэм=0,8 Кмат=0	УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩИХ СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНО- ПЕСЧАНЫХ ТОЛЩИНОЙ 15 ММ (ДЕМОНТАЖ (РАЗБОРКА) СБОРНЫХ БЕТОННЫХ И ЖБ КОНСТРУКЦИЙ)	1,9782	3917,41	850,31	7749	6067		1682	21,78	43,08
			100М2 СТЯЖКИ	3067,1	272,84				540	1,55	3,07
4 (4)	ТЕР- 12- 01- 017- 02 Изм. Вып. И4- И8 2014 МДС 81- 36.2004 ПЗ.3.1А Козп=0,8 Кэм=0,8 Кмат=0	УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩИХ СТЯЖЕК НА КАЖДЫЙ 1 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ К РАСЦЕНКЕ 12- 01- 017- 01 (ДЕМОНТАЖ (РАЗБОРКА) СБОРНЫХ БЕТОННЫХ И ЖБ КОНСТРУКЦИЙ)	1,9782	125,16	12,48	248	223		25	0,8	1,58
			100М2 СТЯЖКИ	112,68	4,16				8	0,02	0,05
5 (5)	ТЕР- 46- 04- 001- 04 Изм. Вып. И4- И8 2014	РАЗБОРКА КИРПИЧНЫХ СТЕН	1,48	1737,62	547,34	2572	1762		810	8,24	12,2
			М3	1190,28	180,33				267	1,15	1,7
6 (6)	ТЕР- 07- 05- 011- 02 МДС 81- 36.2004 ПЗ.3.1А Козп=0,8 Кэм=0,8 Кмат=0	УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ ПЕРЕКРЫТИЙ С ОПИРАНИЕМ ПО КОНТУРУ ПЛОЩАДЬЮ ДО 15 М2 (ДЕМОНТАЖ (РАЗБОРКА) СБОРНЫХ БЕТОННЫХ И ЖБ КОНСТРУКЦИЙ)	0,05	67529,47	26071,02	3376	2072		1304	277,03	13,85
			100ШТ СБОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ	41458,45	8456,61				423	40,13	2,01
7 (7)	ТЕР- 07- 05- 007- 10 МДС 81- 36.2004 ПЗ.3.1А Козп=0,8 Кэм=0,8 Кмат=0	УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ДО 0,3 Т (ДЕМОНТАЖ (РАЗБОРКА) СБОРНЫХ БЕТОННЫХ И ЖБ КОНСТРУКЦИЙ)	0,02	7167,19	5158,49	143	40		103	14,09	0,28
			100ШТ СБОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ	2008,7	1530,78				31	7,26	0,15
8 (8)	ТЕР- 46- 04- 001- 04 Изм. Вып. И4- И8 2014	РАЗБОРКА КИРПИЧНЫХ СТЕН	5,92	1737,62	547,34	10287	7047		3240	8,24	48,78
			М3	1190,28	180,33				1068	1,15	6,81
9 (9)	ТЕР- 08- 07- 001-	УСТАНОВКА И РАЗБОРКА НАРУЖНЫХ ИНВЕНТАРНЫХ ЛЕСОВ ВЫСОТОЙ ДО 16 М ТРУБЧАТЫХ ДЛЯ	0,3	9362,19	65,44	2809	2109	20	49,91	14,97	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	01 МДС 81- 35.2004 ОП П4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	КЛАДКИ ОБЛИЦОВКИ (РЕМОНТНО- СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ, АНАЛОГИЧНЫЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМ ПРОЦЕССАМ В НОВОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ)	100М2 ВЕРТИКАЛ ЬНОЙ ПРОЕК	7029,73						
10 (10)	ТЕРр- 53- 20- 001	КЛАДКА ОТДЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ИЗ КИРПИЧА НАРУЖНЫХ ПРОСТЫХ СТЕН	0,0592 100М3 КЛАДКИ	781679,85 76970,26	23896,83 8218,88	46275 4557		1415 487	563 39	33,33 2,31
11 (11)	ТЕР- 07- 05- 007- 10 МДС 81- 35.2004 ОП П4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ДО 0,3 Т (РЕМОНТНО- СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ, АНАЛОГИЧНЫЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМ ПРОЦЕССАМ В НОВОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ)	0,02 100ШТ СБОРНЫХ КОНСТРУК ЦИИ	10555,58 2887,51	6954,58 2391,84	211 58		139 48	20,25 11,35	0,41 0,23
12 (12)	ТЕР- 07- 05- 011- 02 МДС 81- 35.2004 ОП П4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ ПЕРЕКРЫТИЙ С ОПИРАНИЕМ ПО КОНТУРУ ПЛОЩАДЬЮ ДО 15 М2 (РЕМОНТНО- СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ, АНАЛОГИЧНЫЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМ ПРОЦЕССАМ В НОВОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ)	0,05 100ШТ СБОРНЫХ КОНСТРУК ЦИИ	519875,85 59596,52	51870,5 13213,46	25994 2980		2594 661	398,23 62,7	19,91 3,14
13 (13)	ТЕРр- 53- 20- 001	КЛАДКА ОТДЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ИЗ КИРПИЧА НАРУЖНЫХ ПРОСТЫХ СТЕН	0,0148 100М3 КЛАДКИ	781679,85 76970,26	23896,83 8218,88	11569 1139		354 122	563 39	8,33 0,58
14 (14)	СПГ- 1- 1- 1- 43	ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ МУСОРА СТРОИТЕЛЬНОГО С ПОГРУЗКОЙ ЭКСКАВАТОРАМИ ЕМКОСТЬЮ КОВША ДО 0,5 М3	21,6 Т ГРУЗА	28,84		623				
15 (15)	СПГ- 3- 21- 1- 18	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ I КЛАССА АВТОМОБИЛЯМИ- САМОСВАЛАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 10 Т РАБОТАЮЩИХ ВНЕ КАРЬЕРА НА РАССТОЯНИЕ ДО 18 КМ	21,6 Т ГРУЗА	116,71		2521				
16 (16)	ТЕР- 08- 02- 007- 01 МДС 81- 35.2004 ОП П4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	АРМИРОВАНИЕ КЛАДКИ СТЕН И ДРУГИХ КОНСТРУКЦИЙ (РЕМОНТНО- СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ, АНАЛОГИЧНЫЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМ ПРОЦЕССАМ В НОВОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ)	0,45 Т МЕТАЛЛИЧ ЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ	59480,23 9491,89	465,96 60,52	26766 4271		210 27	73,29 0,29	32,98 0,13
17 (17)	ТЕР- 10- 01- 034- 06 Изм. Вып. И4- И8 2014 МДС 81- 35.2004 ОП П4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТАНОВКА В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ ОКОННЫХ БЛОКОВ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ ПОВОРОТНЫХ (ОТКИДНЫХ, ПОВОРОТНО- ОТКИДНЫХ) С ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА БОЛЕЕ 2 М2 ДВУХСТВОРЧАТЫХ (РЕМОНТНО- СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ, АНАЛОГИЧНЫЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМ ПРОЦЕССАМ В НОВОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ)	0,073 100М2 ПРОЕМОВ	72045,92 23893,86	3789,03 149,05	5259 1744		277 11	167,58 0,83	12,23 0,06
18 (18)	ССЦ01- 101- 0936	СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ОКОННЫХ БЛОКОВ СО СПАРЕННЫМИ И ОДИНАРНЫМИ ПЕРЕПЛЕТАМИ ДЛЯ ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ ДВУСТВОРНЫХ (НЕЗАВИСИМО ОТ ВЫСОТЫ)	2 КОМПЛ	532,79		1066				

Итого по акту:

186706 70955 14525 531,81
3693 20,22

Накладные расходы по видам работ

п. Р8	[1]	74 %	ФОТ	350
п. 49	[2, 5, 8]	89 %	ФОТ	41436
п. 12	[3-4]	96 %	ФОТ	6565

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
п. 7.2	[6-7, 11-12]			125 %	ФОТ	7892				
п. 8	[9, 16]			98 %	ФОТ	6279				
п. P3	[10, 13]			77 %	ФОТ	4855				
п. 10	[17]			95 %	ФОТ	1667				
ИТОГО накладные расходы по видам работ						69044				

	Прямые затраты					186706				
	Материальные затраты, в т.ч.					98082				
	Материалы, учтенные расценками					97016				
	Материалы, не учтенные расценками					1066				
	Основная зарплата					70955				
	Эксплуатация машин					14525				
	в тч ЗП машинистов					3693				
	Накладные расходы					69044				
	Сметная прибыль					37641				
	Транспортировка грузов					3144				
	ОЗП с учетом стесненности			1,15		81598				
	ЭМ с учетом стесненности			1,15		16704				
	ЗМ с учетом стесненности			1,15		4247				
	Итого в текущих ценах					199528				
	Итого					322216				
	Итого без НДС					328660				
	НДС				18 %	59159				
	ВСЕГО ПО АКТУ					387819				

Сдал: Генеральный директор ООО «СеверСтройПодряд»
Черныш Константин Владимирович

Принял: Директор Муниципального общеобразовательного учреждения
«средняя общеобразовательная школа № 4»,
Сидоров Сергей Сергеевич